HVAC EQUIPMENT ENVELOPE PLAN

IFC thermal-space outlines; generic device boxes; installation details pending

IFC X/Y coordinates in metres; orientation/georeferencing as supplied



U01 PTAC-Office
01F$V8YE5PTA2lVo2dbpHv

U02 PTAC-East
3j0V2tXWjUoOebmL0LjvSN

U03 PTAC-Annex
1afHCyfuPO9Bpp2NA3ynIU

Tag	Zone	Cool kWth	Heat kWth	Flow L/s	Base sim kWh	Var sim kWh	Peak sim kW
U01	Office	4.000	5.000	200.0	3026.52	3266.18	2.509
U02	East	2.500	3.200	125.0	1643.55	1787.42	1.444
U03	Annex	2.000	2.600	100.0	1720.20	1846.50	1.381

Simulated electricity is operating output; nameplate and feeder design values remain separate.